

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านคลองเล หมู่ที่ ๓ ตำบลดู่สิต อำเภอลำพูน จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดู่สิต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๗,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป :

โดยการขุดดินและฝังกลบท่อประปา ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ใช้ท่อพีวีซี ขนาด Ø ๓” ชั้น ๘.๕ บานปลาย จำนวน ๔๕ ท่อน (รายละเอียดและข้อกำหนดในแบบและรายการประกอบแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่สิต) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๕,๑๐๐.- บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ป.ร.๔) ตามแนบท้าย

๕.๒ แบบรายการค่าประมาณการก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕ (ก)) ตามแนบท้าย

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายถาวรณ จิตสุข ตำแหน่งปลัด อบต.ดู่สิต ประธานกรรมการ

๒. นายธัญพิสิษฐ แดงแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

๓. นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

สถานที่ บ้าน คลองเล หมู่ที่ 3 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

30 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร และ	26,855	1.3074	35,110.23	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานทาง, งานสาธารณูปโภค และ	0	1.3347	0.00	
3	งานดิน				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	0	1.07	0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			35,110.23	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			35,100.00	
ตัวอักษร	สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายถาวรณ จิตสุข)

ปลัด อบต.ดุสิต

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยพิสิษฐ์ แดงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายถาวรณ จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมยศ รักขาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลลือสิต
สถานที่ บ้าน คลองเล หมู่ที่ 3 ตำบลลือสิต อำเภอฉะบับพรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลือสิต
สถานที่ จากศาลาหมู่บ้าน - บ้านผู้ใหญ่บ้าน

แบบ ปร.4 วันที่ 1/2

รายการเลขที่

..... ,911001

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 บานปลาย dia 6"	-	ท่อน	1,266.36	-	-	-	-	
2	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 บานปลาย dia 4"	-	ท่อน	579.44	-	288	-	-	
3	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 บานปลาย dia 3"	45	ท่อน	359.81	16,191.45	170	7,650	23,841.45	
4	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 บานปลาย dia 2"	-	ท่อน	163.55	-	160	-	-	
5	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 บานปลาย dia 1 1/2"	-	ท่อน	102.80	-	120	-	-	23,841
6	ท่อเหล็กอบถัก Dia 2"	-	ท่อน	1,129.92	-	588	-	-	23,841
7	เสารับท่อ กว. ขนาด 3"x3"	-	ท่อน	660.00	-	115	-	-	
8	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	2	กป.	121.50	273.38	-	-	273.38	
9	ประตูปักทองเหลือง แรงดัน 200 ปอนด์ Dia 3"	1	เครื่อง	2,541.00	2,541.00	200	200	2,741.00	
10	อุปกรณ์ต่อท่อแยกเข้าบ้าน ประกอบด้วย สามทางลด, ท่อสั้น, ข้อจ่อ และหัวอุด อุปกรณ์ต่อท่อ และส่วนประกอบ	-	หน่วย	477	-	-	-	-	2% ของราคาวัสดุ
	รวมเงิน				19,006		7,850	26,855.83	26,856
	คิดเป็นเงินค่างาน							26,855.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายถาวรณ จิตสุท)

ปลัด อบต.ลือสิต

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธัญพิสิษฐ์ แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภวิศร์ ประทีปแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายถาวรณ จิตสุท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือสิต

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมยศ รักชาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือสิต