

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนแยกกลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่ ๓ – เกาะลอยน้ำผุด หมู่ที่ ๓ ตำบลดุสิต อำเภอลำพูน จังหวัดนครราชสีมา/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๔,๐๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม ใช้วัสดุหินผุ(หินผุบดทับแน่น) จำนวน ๓๑๐.๔๐ ลบ.ม.

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๔,๐๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....

๕.๒.....

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางแนบท้าย

๕.๔.....

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง๑.นายไชยชนะ อินทรทัต ๒.นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว ๓.นายประสพ ทรัพย์จิตต์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต อำเภอถ้ำพระนรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ป.ร.5-

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน	งานทาง				
เส้นทางสาย	แยกกลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่ 3 - เกาะลอยน้ำผุด			ระยะทาง	0.970 กิโลเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ต.คูสิต				
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต				
แบบเลขที่	0	จำนวน	0	แผ่น	
ประมาณการตามแบบ ป.ร.4		จำนวน	1	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	22 มิถุนายน พ.ศ. 2558				

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	164,325.87	1.3574	223,055.93	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้7% - ภาษี7% - เงินล่วงหน้าจ่าย0% - เงินประกันผลงานหัก0% - พื้นที่ฝนตกชุก1
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	223,055.93	
			คิดเป็นเงินประมาณตามงบอนุมัติ	214,000.00	
(ตัวอักษร)			(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ขนาดหรือเนื้อที่ 3,880 ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ 55.15 บาท/ตารางเมตร
(หาลิบห้าบาทสิบห้าสตางค์)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายไชยชนะ อินทรทัต)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประสพ ทรัพย์จิตต์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายสมยศ รักยาวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณประจำปี 2558

โครงการ ปรับปรุงถนนสาย

เส้นทางสาย แยกกลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่ 3 - เกาะลอยน้ำผุด

ระยะทาง 0.97 กม. ระหว่าง กม. 0.000 ถึง กม. 0.970 อำเภอ ถ้ำพรรณรา
ประเภทของผิวจราจร หินผุ. หน้า 0.08 เมตร กว้าง 4.00 ม. จังหวัด นครศรีธรรมราช
ประเภทของไหล่ทาง 0 กว้าง - ม. แบบเลขที่ 0
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานทาง พื้นที่ฝนตกชุก					
1.1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรูยทางจากป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	970.00	1.24	1,202.80	
1.2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	3,880.00	8.22	31,893.60	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร				-	
2.1	งานวัสดุคัดเลือกหินผุ (หินผุบดทับ)	ลบ.ม.	310.40	377.93	117,309.47	
2.2	งานดินลูกรัง (ลูกรังบดทับ)	ลบ.ม.	-	146.96	-	
2.3	งานหินคลุก (หินคลุกบดทับ)	ลบ.ม.	-	435.00	-	
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ก.ส.ล.					วางท่อบน
3.1.1	ขนาด Dia 0.40 ม.	ม.	-	888.15	-	ดินเดิม CBR>4
3.1.2	ขนาด Dia 0.60 ม.	ม.	-	1,252.22	-	
3.1.3	ขนาด Dia 0.80 ม.	ม.	8.00	1,740.00	13,920.00	
3.1.4	ขนาด Dia 1.00 ม.	ม.	-	2,390.37	-	
3.1.5	ขนาด Dia 1.20 ม.	ม.	-	3,364.44	-	
3.1.6	ขนาด Dia 1.50 ม.	ม.	-	4,515.56	-	
3.1.7	งานชุดระบายน้ำ	ลบ.ม.	-	39.03	-	
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					164,325.87	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายไชยชนะ อินทรทัต)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประสพ ทรัพย์จิตต์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายสมยศ รักยาวังค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต